

**Travaux de mise en accessibilité
des bâtiments communaux de Venerque**

TRANCHE 2017

31810 Venerque

Maître d'Ouvrage : **Monsieur le Maire**
Mairie de Venerque
31810 Venerque

architecte : **Céline Marcos**
architecte D.P.L.G.
28, avenue de la gloire
31500 Toulouse

- 3 -

C.D.P.G.F.

Lot par lot

Toulouse, janvier 2018

- 1. C.D.P.G.F. lot n°1 - maçonnerie - démolitions - faïence - VRD sol extérieur**
- 2. C.D.P.G.F. lot n°2 - menuiserie - serrurerie - équipements PMR**
- 3. C.D.P.G.F. lot n°3 - peinture - sol souple**

LOT n°1

maçonneries - démolitions - faïence - VRD revêtements de sol extérieur

AVERTISSEMENT

Les quantités portées dans la colonne QT du présent CDPGF ont pour objet de préciser un volume indicatif de travaux à réaliser.

L'entreprise se doit de vérifier ces quantités et d'indiquer dans la colonne "QT entreprise" celles qu'elle estime dans le cadre de son forfait.

Toute colonne "QT entreprise" non garnie revient à considérer que l'entreprise fait sienne de la quantité proposée par la Maîtrise d'Œuvre.

code	désignation	U Unité	QT Quantité	QT Quantité entreprise	PU Prix unitaire	PT Montant HT
police municipale						
rampe et palier d'accès						
1,01	remaniement du palier devant l'entrée de la Police de manière à ce que ses dimensions soient 170x150cm suivant plan et ses caractéristiques soient conformes aux normes PMR. Réalisation en béton lissé et encloisonnements en brique similaires à l'existant.	ensemble	1			
1,02	démolition ponctuelle de la platebande végétale et sol existant et mise en œuvre d'une rampe de pente < à 6% en béton désactivé y compris encloisonnements en brique similaires à l'existant, le long de la façade de la Police. Dimensions et implantation suivant plan et conformes aux normes PMR.	ensemble	1			
mairie						
parvis avant						
1,03	Etudes de sol, relevé altimétrique, relevé des réseaux existants et sondages de sol nécessaires à la bonne réalisation des travaux.	ensemble	1			
1,04	mise en œuvre d'un sol en béton désactivé similaire à l'existant sur tout le parvis avant de la Mairie suivant plan. Préparation, terrassement, nivellement et mise en œuvre du sol en fonction du cheminement PMR suivant plan. Les caractéristiques et les pentes devront être conformes aux normes PMR.	ensemble	1			
1,05	préparation, nivellement et mise en œuvre du sol pour la création d'un stationnement PMR y compris réalisation de marquage au sol réglementaire au droit de l'emplacement du stationnement PMR.	ensemble	1			
sanitaires PMR						
1,06	dépose et enlèvement du plan de vasque et lavabo	forfait	1			
1,07	chargement et évacuation	ensemble	1			
1,08	fourniture et pose de faïence à l'arrière du nouveau lave main. émaillés blanc 20 x 20 cm	carreaux m ²	0,36			
escalier extérieur longeant l'ascenseur						
1,09	Fourniture et pose d'une grille en fonte avec trous <2cm, en remplacement de la grille existante sur le regard d'EP conservé.	ensemble	1			

LOT n°1

maçonneries - démolitions - faïence - VRD revêtements de sol extérieur

AVERTISSEMENT

Les quantités portées dans la colonne QT du présent CDPGF ont pour objet de préciser un volume indicatif de travaux à réaliser.

L'entreprise se doit de vérifier ces quantités et d'indiquer dans la colonne "QT entreprise" celles qu'elle estime dans le cadre de son forfait.

Toute colonne "QT entreprise" non garnie revient à considérer que l'entreprise fait sienne de la quantité proposée par la Maîtrise d'Œuvre.

code	désignation	U Unité	QT Quantité	QT Quantité entreprise	PU Prix unitaire	PT Montant HT
------	-------------	------------	----------------	------------------------------	------------------------	---------------------

rétrécissement ponctuel						
1,10	Démolition ponctuelle du sol en béton désactivé existant et mise en œuvre ensemble d'une rampe de pente < à 10% en béton désactivé y compris encloisonnements en brique similaires à l'existant, au niveau du rétrécissement ponctuel du cheminement PMR suivant plan.		1			
1,11	Découpe à la disqueuse du jambage latéral en brique de la baie de passage pour obtenir une largeur de passage > à 90cm	ensemble	1			
1,12	Réalisation d'un chanfrein à la disqueuse au niveau du linteau en brique de la baie de passage rétréci.	ensemble	1			
porte d'entrée PMR						
1,13	Mise en œuvre d'une extension du sol en béton désactivé au droit de la platebande végétale y compris encloisonnements en brique similaires à l'existant, pour obtenir une surface de 130 x 80 cm au droit du visiophone suivant plan.	ensemble	1			

école maternelle						
porte de la salle des enseignants						
1,14	traçage, sciage et démolition de cloison y compris enlèvement de porte existante compris dormant suivant plan.	forfait	1			
hall de liaison : cantine - salle de jeux						
1,15	démolition des marches existantes y compris enlèvement du garde corps et des gravas.	ensemble	1			
1,16	démolition du sol carrelé y compris enlèvement des gravas.	ensemble	1			
1,17	mise en œuvre de complements maçonnés au droit des marches type "pas d'âne" à supprimer.	ensemble	1			
1,18	mise en œuvre de nouvelles rampes maçonnées suivant plan.	ensemble	2			
1,19	ragréage général en vue de la pose d'un sol collé.	m ²	36,00			

TOTAL HT
TVA 20%
TTC

**Travaux de mise en accessibilité
des bâtiments communaux de Venerque**

Maîtrise d'Œuvre
Céline Marcos architecte DPLG
28, Av. de la gloire 31500 Toulouse
05 61 34 99 55

C.D.P.G.F.

Maîtrise d'Ouvrage

Monsieur le Maire

Maire de Venerque

janv-18

12, place Saint Pierre 31 810 VENERQUE

LOT n°2

menuiserie - serrurerie - équipements PMR

AVERTISSEMENT

Les quantités portées dans la colonne QT du présent CDPGF ont pour objet de préciser un volume indicatif de travaux à réaliser.

L'entreprise se doit de vérifier ces quantités et d'indiquer dans la colonne "QT entreprise" celles qu'elle estime dans le cadre de son forfait.

Toute colonne "QT entreprise" non garnie revient à considérer que l'entreprise fait sienne de la quantité proposée par la Maîtrise d'Œuvre.

code	désignation	U Unité	QT Quantité	QT Quantité entreprise	PU Prix unitaire	PT Montant HT
mairie						
porte d'entrée PMR						
2,01	Dépose et enlèvement des deux vantaux de la porte d'entrée existante	forfait	1			
2,02	Fourniture et pose dans le dormant existant d'une porte en bois à peindre ensemble à deux vantaux inégaux suivant plan. Modèle vitré, vitrage sécurité, dessin et équipement similaires à l'existant. Largeur de passage de l'ouvrant principal supérieure à 77 cm.	ensemble	1			
2,03	remplacement ou modification de seuil suivant nécessité	ensemble	1			
escalier extérieur longeant l'ascenseur						
2,04	Fourniture et pose de mains courantes conformes en acier thermolaqué deensemble chaque côté de l'escalier.		2			
sanitaires PMR						
2,05	Fourniture et pose d'une barre d'appui réglementaire au droit de la cuvette des wc	forfait	1			
2,06	Fourniture et pose d'une barre de tirage réglementaire pour fermer la porte des sanitaires derrière soi.	ensemble	1			
2,07	Dépose et repose du miroir existant à une hauteur PMR	ensemble	1			
école maternelle						
porte de la salle des enseignants						
2,08	fourniture et pose d'un bloc porte prépeint en 93	forfait	1			
2,09	pose d'un large seuil pour assurer le raccord de sol	forfait	1			
2,10	pose de couvre-joints périphériques pour assurer les raccords avec les murs	forfait	1			
hall de liaison : cantine - salle de jeux						
2,11	fourniture et pose de main courantes (lisse haute et lisse basse) en acier thermolaqué (teinte à définir) sur un côté des nouvelles rampes suivant plan	forfait	2			
2,12	fourniture et pose de plinthe en bois à peindre en raccord à l'existant.	ml	15,50			

TOTAL HT
TVA 20%
TTC

LOT 2

**Travaux de mise en accessibilité
des bâtiments communaux de Venerque**

Maîtrise d'Œuvre
Céline Marcos architecte DPLG
28, Av. de la gloire 31500 Toulouse
05 61 34 99 55

C.D.P.G.F.

Maîtrise d'Ouvrage
Monsieur le Maire
Maire de Venerque
12, place Saint Pierre 31 810 VENERQUE

janv-18

**LOT n°3
peinture - sol souple**

AVERTISSEMENT

Les quantités portées dans la colonne QT du présent CDPGF ont pour objet de préciser un volume indicatif de travaux à réaliser.

L'entreprise se doit de vérifier ces quantités et d'indiquer dans la colonne "QT entreprise" celles qu'elle estime dans le cadre de son forfait.

Toute colonne "QT entreprise" non garnie revient à considérer que l'entreprise fait sienne de la quantité proposée par la Maîtrise d'Œuvre.

code	désignation	U Unité	QT Quantité	QT Quantité entreprise	PU Prix unitaire	PT Montant HT
mairie						
porte d'entrée PMR						
3,01	préparation et mise en peinture de la porte d'entrée, deux faces + tranches + dormant + imposte et toutes sujétions	forfait	1			
sanitaires PMR						
3,02	Préparation, rebouchages suivant nécessité et remise en peinture de la cloison des sanitaires compris tuyaux après enlèvement du plan de vasque existant et travaux de remise aux normes.	forfait	1			
école maternelle						
porte de la salle des enseignants						
3,03	préparation et mise en peinture de la porte remplacée, deux faces + tranches + dormant + couvre joints + raccord plinthe et toutes sujétions	forfait	1			
hall de liaison entre la cantine et la salle de jeux						
3,04	Préparation, rebouchages suivant nécessité après démolition des marches existantes et remise en peinture des murs du hall jouxtant les nouvelles rampes.	forfait	1			
3,05	Remise en peinture des murs du hall jouxtant les nouvelles rampes.	forfait	1			
3,06	peinture des nouvelles plinthes bois du hall.	ml	15,50			
3,07	Sol : préparation de support - primaire + ragréage	m²	36,00			
3,08	fourniture et pose d'un sol souple PVC U3P3 acoustique - teinte à définir	m²	36,00			
3,09	fourniture et pose de seuil aluminium au niveau de la porte donnant sur l'extérieur.	forfait	1			
					TOTAL HT	
					TVA 20%	
					TTC	

LOT 3